

Opoczno, dnia 09.08.2022r.

Nr sprawy CUWGO.2310.1.2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tryb podstawowy” zgodnie art.275 pkt. 1 ustawy Pzp

**„Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:**

**Poprawie dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Opoczno w ramach projektu „Dostępna Szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne**

**Gmina Opoczno reprezentowana** przez Pana Jacka Stępnia – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie na podstawie Pełnomocnictwa Nr AiK.0052.35.2022 z dnia 5 maja 2022 r. ul. Staromiejska 6 Opoczno 26-300 informuje, że w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr spr. CUWGO.2310.1.2022 proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

#### **Szkoła nr 1**

##### **Pytanie 1**

Brak rysunku nadproży, prosimy o zamieszczenie.

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Odpowiedź zamieszczono w załączniku.

##### **Pytanie 2**

Brak rysunku płyty stropu, prosimy o zamieszczenie.

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Odpowiedź zamieszczono w załączniku.

##### **Pytanie 3**

Czy konstrukcja szybu ma być ok konstrukcji prefabrykowanej.

##### **Odpowiedź Zamawiającego**

Szyb samonośny przeszklony szkłem bezpiecznym przeźroczystym panoramicznym, strona maszynowni szybu wykonana z paneli stalowych malowanych na kolor do ustalenia z Inwestorem.

Minimalne parametry techniczne platformy :

-Udźwig: Q= 400 kg

-Napęd: śrubowy/łańcuchowy

-Ilość przystanków/dojść : 3/3

-Usytuowanie: wewnątrz budynku

-Wymiary platformy: 1100 x 1467 szerokość x głębokość

-Wymiary zewnętrzne szybu: 1460 x 1515 szerokość x głębokość

- Drzwi: wychylne 900 x 2000mm, szkło przezroczyste w ramach
  - Dostęp: ograniczony przez stacyjkę kluczykową w kasecie wezwań
  - Sterowanie: Przyciski „trzymaj i jedź”
  - ściana wykonana z paneli wypełnionej szkłem przezroczystym panoramicznym,
  - Podłoga wyłożona antypoślizgową wykładziną - kolor do ustalenia z Inwestorem, przycisk stop, sygnalizacja przeciążenia na podnośniku, Telefon alarmowy (wymaga doprowadzenia przez Zamawiającego linii telefonicznej), Sufit wykonany ze stali nierdzewnej wraz z listwą oświetleniową LED, Kurtyny świetlne w obrębie kabiny,
  - Zabezpieczenia - Kluczyk zabezpieczający, wskaźnik przeciążenia, przycisk STOP w kabinie, kurtyny świetlne na fotokomórkę
  - Kasety wezwań na przystankach
- W kalkulacji dostawy i montażu platformy należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały, sprzęt oraz robociznę wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego do podnośnika oraz przygotowanie dokumentów i dokonanie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego
- Zamawiający prosi o zapoznanie się z ilustracjami pomocniczymi – obszar architektoniczny Modelu Dostępnej Szkoły str. 32 – 33.

#### **Pytanie 4**

Czy w kosztach wykonania windy należy uwzględnić przebudowę balustrady schodowej?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

W kosztach wykonania podnośnika należy uwzględnić wszystkie niezbędne roboty, dostawę i montaż podnośnika, wykonanie zasilania, wykonanie wszystkich niezbędnych robót przeróbek w tym przebudowę balustrad, odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego, przeszkolenie obsługi.

#### **Szkoła nr 2**

##### **Pytanie nr 1**

Brak rysunku nadproży, prosimy o zamieszczenie.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Odpowiedź zamieszczono w załączniku.

##### **Pytanie nr 2**

W kosztorysie Korytarze poz. 41, 42,43 obmiar 1 komplet obejmuje 3 klatki czy jedna klatkę schodową?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

W pozycjach należy uwzględnić demontaż oraz montaż nowych balustrad z rur nierdzewnych obejmujących trzy klatki schodowe. W kosztach należy uwzględnić również wykonanie balustrady na wysokość pełnej kondygnacji na podestach ostatniej kondygnacji. Komplet obejmuje również wykonanie kompletu pochwytów na trzech klatkach. w kosztach należy ująć robociznę, sprzęt oraz materiały do wykonania balustrad i pochwytów w trzech klatkach na wszystkich kondygnacjach.

Stal z demontowanych balustrad do dyspozycji Szkoły. Nie dotyczy tego postępowania.

##### **Pytanie nr 3**

W kosztorysie Korytarze poz. 28 obmiar 1 kpl obejmuje wymianę wszystkich krętek wentylacyjnych na korytarzach w łazienkach i salach lekcyjnych czy tylko korytarzach ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

w kosztorysie Korytarze poz. 28 obmiar 1 kpl obejmuje wymianę wszystkich krutek wentylacyjnych na korytarzach w łazienkach i salach lekcyjnych czy tylko korytarzach ?

W kosztach należy uwzględnić wymianę wszystkich krutek wentylacyjnych na korytarzach Nie dotyczy tego postępowania.

**Pytanie nr 4**

Brak w kosztorysie pozycji montaż nadproży drzwiowych.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Załączono nowy przedmiar z pozycjami obejmującymi montaż nadproży w załączniku.

**Pytanie 5**

W kosztorysie sala gimnastyczna obmiary 1 kpl obejmują wykonanie wszystkich poszczególnych elementów?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Komplet (kpl) należy rozumieć jako wykonanie wszystkich niezbędnych prac w celu wykonania robót budowlanych w ilości występującej w budynku (w obmiarze kpl należy ująć wszystkie koszty dla wszystkich poszczególnych elementów niezbędnych do wykonania poszczególnych robót budowlanych). Ponieważ są to prace remontowe można dokonać wizji na obiektach.

**Zatwierdził:**  
**Dyrektor**  
**Jacek Stępień**