
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4	Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚĆ III - OPOCZYŃSKA 1 I 2 PRZYGOTOWANE NA SZÓSTKĘ DO EDUKACJI BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZATNI I WC DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) - MAŁA SALA GIMNASTYCZNA

ADRES INWESTYCJI: jedn. ew. 100704_4 Opoczno
obr. 0013 Opoczno
dz. nr ew. 156
ul. Inowłodzka 3, 26-300 Opoczno

NAZWA INWESTORA: GMINA OPOCZNO

ADRES INWESTORA: ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2022 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Czerwiec 2022 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Mała sala gimnastyczna			
1 d.1	KNR 4-01 0815-08		Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
			14,6 + 11,05 + 8,33 + 4,85 + 4,97	m	43,800	
					RAZEM	43,800
2 d.1	KNR 4-01 0816-04		Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2		
			116,21	m2	116,210	
					RAZEM	116,210
3 d.1	KNNR 3 0807-06		Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2		
			poz.2	m2	116,210	
					RAZEM	116,210
4 d.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			(14,60 + 8,33 + 11,05 + 4,97 + 4,85) * 3	m2	131,400	
					RAZEM	131,400
5 d.1	Kalkulacja własna		Malowanie rur c.o	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000