
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4	Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚĆ III - OPOCZYŃSKA 1 I 2 PRZYGOTOWANE NA SZÓSTKĘ DO EDUKACJI BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZATNI I WC DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) - SALA GIMNASTYCZNA

ADRES INWESTYCJI: jedn. ew. 100704_4 Opoczno
obr. 0013 Opoczno
dz. nr ew. 156
ul. Inowłodzka 3, 26-300 Opoczno

NAZWA INWESTORA: GMINA OPOCZNO

ADRES INWESTORA: ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2022 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Czerwiec 2022 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Sala gimnastyczna			
1 d.1	Kalkulacja własna		Demontaż i montaż grzejników	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	Kalkulacja własna		Demontaż i montaż drabinek	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3 d.1	Kalkulacja własna		Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1	Kalkulacja własna		Montaż nawych kratki wentylacyjnych	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1	Kalkulacja własna		Demontaż osprzetu elektrycznego	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1	Kalkulacja własna		Montaż nowego osprzetu elektrycznego	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1	Kalkulacja własna		Zabezpieczenie firarów materacami ochronnymi	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1	Kalkulacja własna		Demontaż posadzki sportowej	m2		
			poz.9	m2	343,900	
					RAZEM	343,900
9 d.1	kalkulacja własna		Dostawa i montaż - Posadzka sportowa na legarach z wykładziny sportowej wraz z cokolikiem	m2		
			343,9	m2	343,900	
					RAZEM	343,900
10 d.1	kal. ind.		Malowanie linii boisk	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
11 d.1	kal. ind.		Montaż tulej	kpl.		
			6	kpl.	6,000	
					RAZEM	6,000
12 d.1	kal. ind.		Montaż bramek	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
13 d.1	Kalkulacja własna		Malowanie rur c.o	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.1	KNR 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			(0,9 * 2 * 2 + 1,4 * 2 * 2 * 0,9) * 0,3	m3	2,592	
					RAZEM	2,592

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0726-02		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			(0,9 * 2 * 2 + 1,4 * 2 * 2 * 0,9)	m2	8,640	
					RAZEM	8,640
16 d.1	ZKNR C-2 0601-02		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000
17 d.1	ZKNR C-2 0601-04		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer spinających w przygotowanych szczelinach, przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą naciętej rysy, przesypywanie ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.	m		
			50	m	50,000	
					RAZEM	50,000
18 d.1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			16,31 * 2 * 7 + 21,02 * 2 * 7	m2	522,620	
			-(2,7 * 2,1 + 1,4 * 2 + 2,68 * 2,3 * 9)	m2	-63,946	
			343,9	m2	343,900	
					RAZEM	802,574