
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4	Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚĆ II - OPOCZYŃSKA 1 I 2 PRZYGOTOWANE NA SZÓSTKĘ DO EDUKACJI BEZ BARIER

ADRES INWESTYCJI: jedn. ew. 100704_4 Opoczno
obr. 0013 Opoczno
dz. nr ew. 57/22
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5, 26-300 Opoczno

NAZWA INWESTORA: GMINA OPOCZNO

ADRES INWESTORA: ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2022 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Czerwiec 2022 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			POSZERZENIE OTWORÓW			
1 d.1	KNR 4-01 0329-03		Powiększenie otworu drzwiowego w ścianach z cegły	m3		
			0,9 * 0,2 * 0,3 * 4	m3	0,216	
					RAZEM	0,216
2 d.1	KNR 4-01 0313-02		Przesklepiona otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,3 * 0,5 * 0,5 * 2 * 4	m3	0,600	
					RAZEM	0,600
3 d.1	KNR 4-01 0313-06		Obmurowanie nadproży	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
4 d.1	KNR 4-01 0313-06		Wykonanie nadproży	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
5 d.1	Kalkulacja własna		Obróbka ścian po wykonaniu nadproży	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
6 d.1	KNNR-W 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicami	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
7 d.1	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000