
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4	Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: OPOCZYŃSKA 1 I 2 PRZYGOTOWANE NA SZÓSTKĘ DO EDUKACJI
BEZ BARIER - CZĘŚĆ V, PODNOŚNIK

ADRES INWESTYCJI: jedn. ew. 100704_4 Opoczno
obr. 0013 Opoczno
dz. nr ew. 57/22
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5, 26-300 Opoczno

NAZWA INWESTORA: GMINA OPOCZNO

ADRES INWESTORA: ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2022 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Czerwiec 2022 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			PODNOSNIK			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		
			2,8 * 3,6	m2	10,08	
					RAZEM	10,08
2 d.1	KNR 4-04 0301-03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
			poz.1 * 0,15	m3	1,512	
					RAZEM	1,512
3 d.1	KNR 2-01 0307-01 307-05		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat. gruntu I-II)	m3		
			poz.1 * 1	m3	10,080	
					RAZEM	10,080
4 d.1	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			poz.1 * 0,1	m3	1,008	
					RAZEM	1,008
5 d.1	KNR 2-02 0205-01		Płyty fundamentowe żelbetowe	m3		
			poz.1 * 0,5	m3	5,040	
					RAZEM	5,040
6 d.1	KNR 2-02 0207-03		Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm	m2		
			1,8 * 2 * 0,60 + 2,6 * 2 * 0,6	m2	5,280	
					RAZEM	5,280
7 d.1	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
			(2,8 / 0,1 * 2 * 3,6 + 3,6 / 0,1 * 2,8) * 0,888 / 1000	t	0,269	
			(18 * 2 * 2 + 26 * 2 * 2) * 0,888 / 1000	t	0,156	
					RAZEM	0,425
8 d.1	KNR 2-01 0501-01		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m3		
			poz.3 - poz.5 - 1,83 * 2,56 * 0,6	m3	2,229	
					RAZEM	2,229
9 d.1	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			poz.1 - 1,83 * 2,56	m2	5,395	
					RAZEM	5,395
10 d.1	KNR 2-02 1106-01		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m2		
			poz.9	m2	5,395	
					RAZEM	5,395
11 d.1	KNR 2-02 1106-03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m2		
			poz.9	m2	5,395	
					RAZEM	5,395
12 d.1	KNR 2-02 1106-07		Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.9	m2	5,395	
					RAZEM	5,395
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.9	m2	5,395	
					RAZEM	5,395
14 d.1	NNRNKB 202 1118-11		(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.9	m2	5,395	
					RAZEM	5,395
15 d.1	Kalkulacja własna		Dostawa, montaż i rozruch platformy	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.1	Kalkulacja własna		Dostawa, montaż balustrady	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.1	Kalkulacja własna		Wykonanie zasilania podnośnika	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.1	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000