
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4	Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: OPOCZYŃSKA 1 I 2 PRZYGOTOWANE NA SZÓSTKĘ DO EDUKACJI
BEZ BARIER - CZĘŚĆ VI, CHODNIK

ADRES INWESTYCJI: jedn. ew. 100704_4 Opoczno
obr. 0013 Opoczno
dz. nr ew. 57/22
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 5, 26-300 Opoczno

NAZWA INWESTORA: GMINA OPOCZNO

ADRES INWESTORA: ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2022 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Czerwiec 2022 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			CHODNIK			
1 d.1	KNR 2-31 0815-06		Rozebranie chodników z kostki	m2		
			22,20	m2	22,200	
					RAZEM	22,200
2 d.1	KNK 2-06 0809-05		Rozbiórka obrzeży o wym. 6x20 cm	m		
			6,8 * 2 + 5,8 * 2	m	25,200	
					RAZEM	25,200
3 d.1	KNR 2-31 0401-05		Rowki pod obrzeża	m		
			poz.2	m	25,200	
					RAZEM	25,200
4 d.1	KNR 2-31 0402-0200		Ławy pod obrzeża	m3		
			poz.2 * 0,3 * 0,3	m3	2,268	
					RAZEM	2,268
5 d.1	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			6,8 * 5,8	m2	39,440	
					RAZEM	39,440
6 d.1	KNR 2-31 0109-01		Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
			poz.5	m2	39,440	
					RAZEM	39,440
7 d.1	KNR 2-31 0407-05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			poz.2	m	25,200	
					RAZEM	25,200
8 d.1	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
9 d.1	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1	Kalkulacja własna		Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000