
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4	Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: CZĘŚĆ II - OPOCZYŃSKA 1 I 2 PRZYGOTOWANE NA SZÓSTKĘ DO EDUKACJI BEZ BARIER (DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZATNI I WC DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH) - KORYTARZE

ADRES INWESTYCJI: jedn. ew. 100704_4 Opoczno
obr. 0013 Opoczno
dz. nr ew. 156
ul. Inowłodzka 3, 26-300 Opoczno

NAZWA INWESTORA: GMINA OPOCZNO

ADRES INWESTORA: ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Marek Trębarczyk

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2022 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Czerwiec 2022 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Remont korytarzy			
1.1			Wykonanie posadzki z wykładziny			
1 d.1.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzek z płytek z oderwaniem listew przyściennych i oczyszczeniem podłoża. Usunięcie materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2		
			153,25 + 23,98 + 14,10 + 83,43 + 145,67 + 66,55 + 150,7	m2	637,68	
					RAZEM	637,68
2 d.1.1	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
			54,48	m2	54,48	
					RAZEM	54,48
3 d.1.1	ZKNR C-2 0602-02		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m2		
			poz.1 + poz.2	m2	692,160	
					RAZEM	692,160
4 d.1.1	ZKNR C-2 0601-02		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
			46	m	46,000	
					RAZEM	46,000
5 d.1.1	ZKNR C-2 0601-04		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer spinających w przygotowanych szczelinach, przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą naciętej rysy, przesypywanie ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.	m		
			46	m	46,000	
					RAZEM	46,000
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
			poz.1 + poz.2	m2	692,160	
					RAZEM	692,160
7 d.1.1	ZKNR C-2 0605-02		Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
			poz.1	m2	637,680	
					RAZEM	637,680
8 d.1.1	ZKNR C-2 0605-06		Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 20-30 mm	m2		
			poz.2	m2	54,480	
					RAZEM	54,480
9 d.1.1	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 15 cm	m2		
			poz.1 + poz.2	m2	692,160	
					RAZEM	692,160
10 d.1.1	ZKNR C-2 0610-04		Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.	m2		
			poz.1 + poz.2	m2	692,160	
					RAZEM	692,160
11 d.1.1	KNNR 7 0507-04		Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
			42	m	42,000	
					RAZEM	42,000
12 d.1.1	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			Wykonanie wykładziny na ścianach			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
			$(149,53) * 1,6 + (6,85 * 2 + 6,45 * 2 + 7,42 + 7,53) * 1,6 + (19,9 + 15,15 + 26,10) * 1,6$	m2	403,57	
			$-(1,6 * 5 + 1,8 * 2 + 1,9 + 1,1 * 10 + 1 * 12 + 0,9 + 1,98 + 1,5 * 2 + 1,7) * 1,6 - (1,4 * 2 + 2,08 * 1,5) * 0,9$	m2	-75,86	
			$(164,14) * 1,6 + (5,1 + 4,6 + 6,02 + 1,2 + 2,36) * 1,6 + (30,52 + 5,65) * 1,6 + 3,08 * 1,6 + 13,88 * 16$	m2	578,35	
			$-(1,6 + 1 * 25 + 2,07 + 2,5 * 2 + 4,35 * 2 + 1,6 + 1,5) * 1,6 - (1,88 * 0,65 + 1,2 * 0,9)$	m2	-75,05	
					RAZEM	831,01
14 d.1.2	KNR K-04 0305-01		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			poz.13	m2	831,010	
					RAZEM	831,010
15 d.1.2	ZKNR C-2 0601-02		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
16 d.1.2	ZKNR C-2 0601-04		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer spinających w przygotowanych szczelinach, przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą naciętej rysy, przesypywanie ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
17 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
			poz.13	m2	831,010	
					RAZEM	831,010
18 d.1.2	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 15 cm	m2		
			poz.13	m2	831,010	
					RAZEM	831,010
19 d.1.2	ZKNR C-2 0610-04		Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.	m2		
			poz.13	m2	831,010	
					RAZEM	831,010
20 d.1.2	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ściany 15 cm	m2		
			poz.13	m2	831,010	
					RAZEM	831,010
21 d.1.2	KNR AT-02 2057-01		Przyklejenie narożników ochronnych	m		
			93 + 80	m	173,000	
					RAZEM	173,000
22 d.1.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
			$(11,05 + 12,73 + 14,6 + 4,97 + 4,85 + 6,1 * 2 + 3,95 * 2 + 39,24 * 2 + 2,9 * 2 + 31,32 * 2 + 3) * 3,7$	m2	807,414	
			$-(0,9 + 1,5 + 1,5 + 1,5 * 2 + 1,5 * 3 + 0,8 + 1,8 * 2 + 0,9 * 5 + 1,98 + 0,9 * 6 + 2,66 + 1,5 + 1,8 + 2,83 + 1,6 + 0,9 * 9 + 1,2 + 3) * 0,4$	m2	-20,148	
			-poz.13	m2	-831,010	
			$-(1,5 + 0,9 * 11 + 2,66 + 1,88 + 2,07 + 2,5 + 2,83 + 2,5 + 2,83 + 4,35 + 0,9 * 14 + 3) * 0,4$	m2	-19,448	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(4 * 2 + 6,3 * 2 + 5,1 * 2 + 2,66 + 7,42 + 6,02 + 3,9 + 2,62 + 2,99 + 6,45 * 2) * 7,41$	m2	513,587	
			$-(1,48 * 1,43 + 0,5 * 2 * 2 + 1,5 * 1,32 + 1,5 * 2 + 1,5 * 3 + 2,08 * 2,08 + 1,5 * 2 + 1,5 * 2 + 1,47 * 1,43 + 1,4 * 1,4 + 2,07 * 2,5 + 1,5 * 2,64 + 2,08 * 2,08)$	m2	-41,446	
			$153,25 + 23,98 + 14,10 + 83,43 + 145,67 + 66,55 + 150,7 + 54,48$	m2	692,160	
					RAZEM	1 101,109
23 d.1.2	KNR-W 4-01 0901-08 analogia		Wymiana odboiniec	m		
			$22,95 * 2 + 2,9 * 2 + 3,0 * 2 + 31,32 * 2 + 3,08 + 10 + 5,85 + 5,75 + 8,95$	m	153,970	
			$-(1,5 + 2,66 + 10 * 0,9 + 2,5 + 2,83 + 2,07 + 4,35 + 3 + 13 * 0,9)$	m	-39,610	
			$6,1 * 2 + 3,95 * 2 + 22,95 * 2 + 16,26 * 2 + 2,9 * 2 + 3 + 31,32 * 2 + 3$	m	172,960	
			$-(1,2 + 7 * 0,9 + 3 + 1,7 + 2,83 + 1,8 + 1,5 + 1,5 + 0,9 * 11 + 1,5 + 2 + 1,8 + 1,5 * 3 + 0,9)$	m	-40,430	
					RAZEM	246,890
24 d.1.2	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.1.2	Kalkulacja własna		Demontaż i montaż grzejników	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.1.2	Kalkulacja własna		Malowanie rur c.o	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.1.2	Kalkulacja własna		Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego z wymianą łączników	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.1.2	Kalkulacja własna		Wymiana krutek wentylacyjnych	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Remont klatek schodowych			
29 d.1.3	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzek z płytek z oderwaniem listew przyściennych i oczyszczeniem podłoża. Usunięcie materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2		
			$3,05 * 4 + 6,3 * 4 + 2,66 * 6,85 + 2,6 * 7,42$	m2	74,91	
			$1,8 * 4 * 2 + 1,5 * 2,66 + 1,65 * 2,66 + 1,73 * 2,4 + 1,8 * 4 + 1,5 * 2,66 + 4,82 + 6,17 * 2 + 1,89 * 3 + 1,26 * 3$	m2	64,73	
					RAZEM	139,64
30 d.1.3	ZKNR C-2 0608-01		Klejenie wykładzin z płytek PCW na schodach na przygotowanym podłożu2	m2		
			$2,7 * 2 * 1,9 + 2,7 * 1,9 + 2,66 * 3,6 + 3 * 3,48 + 1,23 * 4,32 + (1,44 + 2,1) / 2 * 3,78 + 1,23 * 4,32$	m2	52,724	
			$1,23 * 0,17 * 35 + 0,17 * (1,44 + 2,1) / 2 * 15$	m2	11,832	
					RAZEM	64,556
31 d.1.3	ZKNR C-2 0602-02		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m2		
			poz.29 + poz.30	m2	204,196	
					RAZEM	204,196
32 d.1.3	ZKNR C-2 0601-02		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m		
			4 * 4	m	16,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	16,000
33 d.1.3	ZKNR C-2 0601-04		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; kłamrowanie i wypełnienie żywicą Ułożenie klamer spinających w przygotowanych szczelinach, przygotowanie żywicy zalewowej, zalanie żywicą naciętej rysy, przesypywanie ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym.	m		
			poz.32	m	16,000	
					RAZEM	16,000
34 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłożu	m2		
			poz.31	m2	204,196	
					RAZEM	204,196
35 d.1.3	ZKNR C-2 0608-02		Klejenie wykładzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygotowanym podłożu	m2		
			poz.30	m2	64,556	
					RAZEM	64,556
36 d.1.3	ZKNR C-2 0608-02		Klejenie wykładzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygotowanym podłożu	m2		
			poz.30	m2	64,556	
					RAZEM	64,556
37 d.1.3	ZKNR C-2 0605-02		Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m2		
			poz.29	m2	139,640	
					RAZEM	139,640
38 d.1.3	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem na ściany 15 cm	m2		
			poz.29	m2	139,640	
					RAZEM	139,640
39 d.1.3	ZKNR C-2 0610-04		Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych Wyrównanie krawędzi i zgrzanie ze sobą brytów wykładziny. Sprzątnięcie miejsca pracy.	m2		
			poz.29	m2	139,640	
					RAZEM	139,640
40 d.1.3	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.4			Wykonanie otworów oraz wymiana drzwi			
41 d.1.4	KNR 2-02 2010-04		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m2		
			1,98 * 2,1 + 1,9 * 2,1	m2	8,148	
			28 * 1 * 0,6 * 2	m2	33,600	
					RAZEM	41,748
42 d.1.4	KNR 2-02 2010-04		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m2		
			1,98 * 2,1 + 1,9 * 2,1	m2	8,148	
			28 * 1 * 0,6 * 2	m2	33,600	
					RAZEM	41,748
43 d.1.4	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2		
			poz.41	m2	41,748	
					RAZEM	41,748
44 d.1.4	KNR-W 2-02 0132-05 analogia		Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			44 * 2 * 1,5	m	132,000	
					RAZEM	132,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.1.4	KNR 4-01 0329-03		Powiększenie otworu drzwiowego w ścianach z cegły	m3		
			0,9 * 0,2 * 0,3	m3	0,054	
					RAZEM	0,054
46 d.1.4	KNR 4-01 0313-02		Przesklepianie otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,3 * 0,5 * 0,5 * 2	m3	0,150	
					RAZEM	0,150
47 d.1.4	KNR 4-01 0313-05		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł (poszeżenie otworów)	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
48 d.1.4	KNR 4-01 0313-06		Wykonanie nadproży (poszeżenie otworów)	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
49 d.1.4	KNR 4-01 0313-06		Obmurowanie nadproży (poszeżenie otworów)	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
50 d.1.4	KNNR-W 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wraz z ościeżnicami	szt		
			25 + 19	szt	44,000	
					RAZEM	44,000
51 d.1.4	KNR 4-01 0313-05		Wykonanie przesklepień (nadproża zamurowywanych otworów)	szt		
			44	szt	44,000	
					RAZEM	44,000
52 d.1.4	KNR 4-01 0313-06		Wykonanie nadproży (nadproża zamurowanych otworów)	szt		
			44	szt	44,000	
					RAZEM	44,000
53 d.1.4	KNR 4-01 0304-03		Zamurowanie otworów naświetli	szt		
			44	szt	44,000	
					RAZEM	44,000
54 d.1.4	KNNR 3 0604-01		Uzupełnienie tynków zamurowanych otworów naświetli	szt		
			44	szt	44,000	
					RAZEM	44,000
55 d.1.4	KNR 4-01 0313-06		Obmurowanie nadproży (nadproża zamurowanych otworów)	szt		
			44	szt	44,000	
					RAZEM	44,000
56 d.1.4	Kalkulacja własna		Obróbka ścian po wymianie drzwi	szt		
			44	szt	44,000	
					RAZEM	44,000
57 d.1.4	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.1.4	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
59 d.1.4	Kalkulacja własna		Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1,000	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000